

	Szczegółowy wykaz prac		
Lp.	Opis	j.m.	Ilość
1	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	35,25
2	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	3,9
3	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 20 cm - skucie posadzki	m3	5,7
4	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	28,5
5	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.	24
6	Piaskowanie i malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowej balustrady	kpl	1
7	Montaż balustrady tarasowej po piaskowaniu i malowaniu antykorozyjnym	m	16,6
8	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody na taras	m3	2,875
9	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m3	2,875
10	Grunтовanie podłoża preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT	m2	28,5
11	Wykonanie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego - płyta podestu wejściowego	m3	5,7
12	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	57
13	Izolacja z papy zgrzewalnej dwuwarstwowe	m2	28,5
14	Montaż obróbki przy szerokości 30 cm z blachy aluminiowej	m2	3,9
15	Uszczelnienie sylikonem miejsca wpuszczenia obróbki blacharskiej w mur lub tynk	m	13
16	Nawierzchnia tarasu z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm	m2	28,5
17	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe pod palisadę	m	4
18	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3	0,96
19	Palisada betonowa na podsypce - boki schodów	m	4
20	Palisada betonowa - przody schodów	m	15
21	Nawierzchnia schodów z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	3,125
22	Odbicie tynków z zaprawy cementowej i mozaiki żywicznej na ścianach - boki tarasu przy przyziemiu	m2	13
23	Grunтовanie podłoża preparatami 'CE-RESIT CT 17' i 'ATLAS UNI GRUNT' (powierzchnie pionowe)	m2	13
24	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły	m2	13
25	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowych na ścianach płaskich (Krotność = 3)	m2	13
26	Grunтовanie podłoża preparatami 'CERESIT CT 17' - powierzchnie pionowe ścian	m2	23,8
27	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą - przyklejenie płyt styropianowych Grafit Fasada gr 2 cm	m2	13
28	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do ścian z cegły	szt.	20
29	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	13
30	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa Tytan Silikonowy - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m2	13
31	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego żywicznego wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i pionowe	m2	13
32	Wywóz i utylizacja pozostałości po robotach - kontener	kontene	2